Prévention des risques liés au travail en hauteur dans le BTP : CCTH Catégorie GO

CCTHGO

Référentiel de formation des intervenants intérimaires des métiers du Gros œuvre

Présentiel - Synchrone

Objectifs

Travail en hauteur dans le BTP : CCTH catégorie GO

Public Visé

Intérimaires travaillant dans une entreprise de Gros Œuvre
Ils seront médicalement aptes aux travaux en hauteur.

Pré Requis

Savoir communiquer en français.
Intérimaires travaillant dans une entreprise de Gros Œuvre
Ils seront médicalement aptes aux travaux en hauteur.

Objectifs pédagogiques et d'évaluation

Module 1 :
Rappeler les basiques de la prévention des risques professionnels
Assimiler la pose et la dépose en sécurité des EPC temporaires contre les chutes
Assimiler la vérification journalière et les conditions d'utilisation des plateformes de travail en encorbellement (PTE)
Assimiler les conditions de sécurisation des banches
Sensibiliser aux risques spécifiques liés à l'utilisation des harnais antichute.
Module 2 :
Assimiler le port en sécurité du harnais antichute en point fixe (ancrage, PEMP…)
Notions sur les dispositifs d'ancrage, classes des dispositifs et résistance des éléments de fixation
Préparation du chantier et vérification avant mise en œuvre

Méthodes pédagogiques

- Alternance d'apports théoriques et de pratique.
- Supports audiovisuels adaptés (transparents, films).
- Support de cours remis à chaque participant.
- Exercices pratiques sur site avec nos équipements (échafaudages fixe et roulant, harnais de sécurité…)
- Test final d'évaluation des connaissances théoriques et pratiques sur chacune des 3 journées.

Parcours pédagogique

Module 1

Rappeler les basiques de la prévention des risques professionnels :
- Accidentologie
- Chute de hauteur : causes et conséquences humaines, financières et juridiques
- Les acteurs de la prévention
- Les obligations de l'Agence d'intérim et de l'Entreprise Utilisatrice

Préalables à la prise de poste : aptitude médicale, formations, autorisations, accueil…
- Les PGP, priorisation des EPC
- Le PGC et les PPSPS
- Matériel et équipements de travail : adéquation, conformité, vérifications périodiques, maintenance…

Assimiler la pose et la dépose en sécurité des EPC temporaires contre les chutes :
- Les différents types d'EPC contre les chutes (et l'interdiction d'utiliser des pince-dalles sur des éléments en bois)
- Les fondamentaux de la pose des garde-corps : espaces entre potelets, main courante métallique, plinthes…
- Les moyens de protection compensatoires pendant la pose des EPC.

Assimiler la vérification journalière et les conditions d'utilisation des PTE :
- Composants et dispositifs équipant les PTE : supports, ossature, planchers, protections longitudinales, dispositifs anti soulèvement, protections d'extrémités, dispositifs complémentaires…
- Conditions d'utilisation : charges maximales admissibles et positions, maintien d'un passage libre, accès sécurisé…
- Vérifications quotidiennes : état et fixation des planchers et des protections contre les chutes, positions des charges, verrouillage du dispositif anti-soulèvement…

Assimiler les conditions de sécurisation des banches :
- Constitution des banches, éléments de sécurité ; garde-corps de plateforme, protection face coffrante, étais de stabilisation, compas…

- Techniques de stabilisation, notice du constructeur.
- Rotation des banches : stabilisation des sous-ensembles en phase déplacement et stockage

Evaluation des connaissances acquises par QCM

Module 2

Théorie :
- Fonctions et caractéristiques des EPI et catégories
- Conditions de recours aux systèmes d'arrêt de chute, préparation Du chantier, interdiction d'intervention seul, - syndrome du harnais, surveillance médicale
- Les systèmes d'arrêt de chute : harnais, liaisons, ancrages
- Notions sur les dispositifs d'ancrage, classes des dispositifs et résistance des éléments de fixation, choix, position, validation
- Sélection des systèmes d'arrêt de chute : marquage, notice d'utilisation, vérifications, entretien et stockage
- Mise en œuvre
- Organisation des secours, mesures concernant l'encadrement.

Mise en situations pratiques avec évaluation continue :
- Vérifications avant mise en œuvre
- Mises en situation : application de la théorie
- Essais de suspension inerte

Evaluation des connaissances acquises par QCM

Module 3

Théorie :
- Les différents types d'échafaudages et leurs domaines d'utilisation, avantages des modeles MDS
- Les roles et responsabilités des différents acteur
- La réglementation applicable au montage, au démontage et a la vérification
- L'exploitation de la notice du fabricant
- L'examen d'adéquation, les charges maximales admissibles
- La préparation du montage , les éléments constitutifs des échafaudages et leur état de conservation
- Calages, positionnement et ancrages des échafaudages de pied
- Aménagement des aires de travaux : accés, signalisations, balisages, affichages…
- Les régles d'utilisation en sécurité (dont déplacements et stabilisation des échafaudage roulants)
- Les vérifications journaliéres (examen de l'état de conversation)

Mise en situations pratiques avec évaluation continue :
- Montage et démontage en sécurité d'échafaudages roulants

Evaluation des connaissances acquises par QCM

Qualification Intervenant·e·s

Formateur spécialiste des travaux en hauteur.

Méthodes et modalités d'évaluation

Alternance d'apports théoriques et de pratique.
Supports audio visuels adaptés (transparents, films).
Support de cours remis à chaque participant.
Exercices pratiques sur site avec nos équipements (échafaudage fixe et roulant, harnais de sécurité…)
Test final d'évaluation des connaissances théoriques et pratiques sur chacune des 3 journées

Modalités d'accessibilité handicap

Nathalie Ripoll : nathalie@accoformation.com

Durée

21.00 Heures **3** Jours

Effectif

De 1 à 10 Personnes

Tarifs

Inter (Par personne) : **460.00 € HT**

Contactez-nous !

Sabine ACCO
Présidente SAS
Tél. : 0468250084
Mail : sabine@accoformation.com